



Committente
COMUNE DI CARPEGNA

Lavori di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE CON SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ai sensi del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile

Esecutore

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo	Computo metrico 1
----------------	-------------------

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
1	09.03.013	<p>Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.</p> <p>PIANO TERRA</p> <p>PIANO SECONDO</p> <p>SOMMANO m²</p>							
				2,20	1,70	2,00	7,48		
				1,00	1,70	3,00	5,10		
				1,00	1,70	14,00	23,80		
				2,20	1,70		3,74		
				1,60	3,10		4,96		
				1,25	2,70	6,00	20,25		
				1,00	1,60	3,00	4,80		
				1,00	1,70	3,00	5,10		
				1,50	0,65	2,00	1,95		
				2,80	0,65		1,82		
				0,60	1,70	3,00	3,06		
				2,80	0,90	3,00	7,56		
				0,60	0,90	4,00	2,16		
							91,78	430,71	39.530,56
	09.05.006	<p>Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40.</p>							
2	09.05.006	017	Vetro camera mm 6-15-6.						
			PIANO TERRA		2,20	1,70	2,00	7,48	
					1,00	1,70	3,00	5,10	
			A riportare						39.530,56

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		Riporto							39.530,56
				1,00	1,70	14,00	23,80		
				2,20	1,70		3,74		
				1,60	3,10		4,96		
				1,25	2,70	6,00	20,25		
		PIANO SECONDO		1,00	1,60	3,00	4,80		
				1,00	1,70	3,00	5,10		
				1,50	0,65	2,00	1,95		
				2,80	0,65		1,82		
				0,60	1,70	3,00	3,06		
				2,80	0,90	3,00	7,56		
				0,60	0,90	4,00	2,16		
		SOMMANO m²					91,78	55,00	5.047,90
3	09.03.010	Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.							
		SOMMANO cad.				15,00	15,00		
4	09.04.007	Serrande avvolgibili in P.V.C. Serrande avvolgibili realizzati con profili estrusi in P.V.C. pesante, rispondente alle norme UNI, con spessore delle stecche di circa mm 15 e del peso di 5,00 Kgxm ² , rinforzate con reggette in acciaio zincato inserite ogni 6 stecche nel caso di larghezza superiore a cm 130, fornite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; il rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua; la puleggia; la cinghia di canapa o nylon o plastica armata; l'avvolgicinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente; le guide fisse in acciaio zincato a U; le squadrette di arresto; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie in vista esclusa pertanto la parte avvolta ed incassata.							
		PIANO TERRA		2,20	1,70	2,00	7,48		
				0,55	1,60	4,00	3,52		
				1,00	1,70	3,00	5,10		
		PIANO PRIMO		0,55	1,60	4,00	3,52		
				1,00	1,70	14,00	23,80		
				2,20	1,70		3,74		
		PIANO SECONDO		1,00	1,60	3,00	4,80		
				0,55	1,60	4,00	3,52		
				1,00	1,70	3,00	5,10		
				1,50	0,65	2,00	1,95		
				2,80	0,65		1,82		
				0,60	1,70	3,00	3,06		
				2,80	0,90	3,00	7,56		
				0,60	0,90	4,00	2,16		
				2,17	1,55		3,36		
		A riportare							46.052,06

